

OPIS PRZEDMIOTU WYCENY
w celu szacowania wartości zamówienia

Działając w imieniu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa w Katowicach, w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia zwracamy się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej szacunkowych kosztów nabycia niżej opisanej usługi (podanie ceny netto i brutto).

Zamawiający:	Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice NIP: 6340125399
Termin złożenia Wyceny	do dnia 21.08.2026 r.
Sposób przekazania Wyceny	e-mail: zakupy@ai.lukasiewicz.gov.pl Oddzielnie wycena dla Wariantu I, Wariantu II Wariantu III
Ogólny opis przedmiotu wyceny	Wykonanie realizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) dla całego budynku, zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Leopolda 31, zamontowanego przy głównym wejściu do budynku z niezbędną dokumentacją projektową i uzgodnieniami.
Opis szczegółowy przedmiotu wyceny	Zakres prac: 1. Wizja lokalna i analiza istniejącej instalacji elektrycznej. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 3. Uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 4. Dostawa urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania PWP. 5. Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z przyciskiem uruchamiającym zlokalizowanym przy głównym wejściu do budynku + dodatkowe przyciski obejmujące wyłącznie hale nr 1 biorąc pod uwagę jedną strefę pożarową dla całej hali przy dwóch odrębnych własnościach. Podpięcie sterowania PWP do rozdzielni odrębnego właściciela w przypadku posiadania niezależnego źródła energii - dotyczy wyłącznie hali nr 1 (wymagane jest zaprojektowanie układu w taki sposób, aby jeden główny przycisk PWP przy wejściu wyłączał prąd kaskadowo: jednocześnie w rozdzielni głównej Instytutu oraz w rozdzielni drugiego właściciela w hali nr 1. Cała wspólna strefa pożarowa PM (hala nr 1, hala nr 2, hala nr 3

	po naszej stronie) musi stracić napięcie po jednym uderzeniu w przycisk). - Wykonanie wymaganych pomiarów i prób. - Uruchomienie instalacji. - Opracowanie dokumentacji powykonawczej. Założenia Obecny podział stref pożarowych podlegających pod montaż ogólnego PWP: - Główna strefa ZL III - część laboratoryjno-biurowa budynku. - Wydzielona strefa ZL I znajdująca się w ciągu komunikacyjnym strefy ZL III - sala szkoleniowo-konferencyjna. Sala posiada m.in. własny system oddymiania. - Jedna wspólna strefa PM - hala nr 1, hala nr 2, hala nr 3 wraz z odrębną wydzieloną strefą pożarową znajdującą się w pomieszczeniu hali nr 2. - Rozdzielnia główna - Ograniczenie możliwości wzajemnego odłączania zasilania przez użytkowników obiektu. - Rozwiązanie docelowe do uzgodnienia po analizie technicznej wykonawcy.
Termin realizacji usługi	Proszę o podanie deklarowanego terminu realizacji.
Produkt końcowy:	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z przyciskiem uruchamiającym zlokalizowanym przy głównym wejściu do budynku zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Leopolda 31, z niezbędną dokumentacją projektową i uzgodnieniami. WARIANT I – montaż PWP bez rozdziału instalacji elektrycznej Założenia - zachowana zostaje wspólna infrastruktura zasilająca dla całej hali, - PWP powoduje odłączenie zasilania całego obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż., bez wykonywania rozdziału instalacji pomiędzy współwłaścicielami. WARIANT II - montaż PWP wraz z rozdziałem instalacji elektrycznej Założenia - rozdzielenie odpowiedzialności eksploatacyjnej poszczególnych części hali, - ograniczenie możliwości wzajemnego odłączania zasilania przez użytkowników obiektu,

	- rozwiązanie docelowe do uzgodnienia po analizie technicznej wykonawcy. WARIANT III – montaż PWP wyłącznie dla hali nr 1 Założenia: - wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnień ppoż. wyłącznie dla hali nr 1, - montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu obejmującego wyłącznie instalacje elektryczne hali nr 1, - uwzględnienie istniejącej wspólnej strefy pożarowej oraz konieczności uzgodnienia rozwiązania z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, - w przypadku występowania odrębnego źródła zasilania lub rozdzielni drugiego właściciela – zaprojektowanie i wykonanie odpowiednich połączeń sterujących, - wykonanie wymaganych pomiarów, prób i dokumentacji powykonawczej, - rozwiązanie techniczne do potwierdzenia po przeprowadzeniu wizji lokalnej i analizie układu zasilania.
Załączniki:	
Uwagi*	Wykonawca powinien dysponować: - projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - aktualnym wpisem projektanta do PIIB, - Współpracować z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych znajdującym się w wykazie rzeczoznawców udostępnianym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej - personelem posiadającym aktualne uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych, - doświadczeniem w realizacji instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych lub użyteczności publicznej.

	Możliwa wizja lokalna. Szczegółowy zakres prac zostanie doprecyzowany po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz analizie istniejącego układu zasilania obiektu.
Sposób przygotowania wyceny	Wycenę należy sporządzić w formie papierowej oraz/lub elektronicznej. Oddzielnie wycena dla Wariantu I i Wariantu II, oraz Wariantu III
	Prosimy o wskazanie ewentualnych założeń i ryzyk mających wpływ na ostateczny koszt realizacji.
	Cena powinna być wyrażona w walucie polskiej kwotą netto i brutto

Uwaga: Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm mogących zrealizować powyższe zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym